

การแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

**อาคารมาตรฐานที่ทำการสถานีตำรวจภูธรขนาดกลาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจภูธรบ้านบัวขาว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยแบ่งวงงานและการจ่ายเงินออกเป็น ๗ วงงาน ตามรายละเอียดดังนี้**

รายการที่ ๑ อาคารสถานีตำรวจขนาดกลาง (สูง ๓ ชั้น)

วงที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๓ % ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ตกแต่งพื้นผิวปูแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ตกแต่งพื้นผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ตกแต่งพื้นปูไม้เนื้อแข็ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ตกแต่งพื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ตกแต่งงานบันได และติดตั้งราวบันได ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งบัวเชิงผนัง P.V.C. ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ชุดเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ทำผิวปูกระเบื้องเซรามิคพร้อมซิงสแตนเลส (ห้องครัว), พ่นทับหลังคาด้วยระบบกันความร้อนชนิดอะคริลิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ, เชิงชายแผ่นซีเมนต์ เส้นใย ๘” + ปิดลอนแผ่นซีเมนต์ เส้นใย ๘” ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ช่องระบายอากาศ METAL SHEET ภายในกรุ้มงลวด พี วี ซี ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ผนังฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด ๘” x ๘” ทั้งหมดแล้วเสร็จ, เดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำประปา ท่ออากาศ และท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ, เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสัญญาณระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๔๕ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

วงที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๕% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งผนัง ACOUSTIC BOARD พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานพร้อมฉาบเรียบชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งฝ้าไม้ระแนง สังกะสีและไม้มอผ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB), ตู้ LOAD CENTER พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๗๕ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

วงที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๓% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งงานเดินท่อสารทำความเย็น, ท่อลม, พัดลมระบายอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ, ติดตั้งชุดผนังลูกกรงเหล็ก แล้วเสร็จ, ติดตั้งชุดเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ แล้วเสร็จ, ทำสี ภายใน-ภายนอก และในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๑๐๕ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑๓% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและชุดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งบานประตูไม้และบานประตู หน้าต่างเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งระบบโทรศัพท์และทีวีรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ติดตั้งตราสัญลักษณ์, ตัวอักษรป้ายชื่ออาคาร และป้ายชื่อห้อง,แผนกต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์, นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ของอาคารสถานี ตำรวจขนาดกลาง ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๑๓๕ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๕% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว(จัดซื้อ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๑๖๕ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

รายการที่ ๒ งานฝังบริเวณและส่วนประกอบ

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๑% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ปรับพื้นที่ พร้อมถมดินบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ก่อสร้างโรงสูบน้ำ แล้วเสร็จ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ, ติดตั้งท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, รางระบายน้ำ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตถนน, ขอบคันหิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ, เสาธงสูง ๑๒.๐๐ ม. พร้อมส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ปูพื้นคอนกรีตบล็อก ทั้งหมดแล้วเสร็จ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๑๙๕ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๒๐% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งเสาอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, เดินท่อพร้อมร้อยสาย ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ของงานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสวิทช์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของงานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ระบบประปาของงานฝังบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ, ทำการทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา และอื่น ๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์, นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานอื่น ๆ ของงานฝังบริเวณ ในที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ, พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้วเสร็จ ระยะเวลาภายใน ๒๔๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)